

VIII. Новгородской губ., г. Череповецъ. Благовѣщенская церковь, 1757 г.

(Рис. 22).

Д о л о ж е н ы отношенія духовной консисторіи отъ 8 іюня 1912 г. и 14 февраля 1913 г. съ препровожденіемъ проекта на ремонтъ церкви. Предположено подвести новый фундаментъ подъ церковью столбами (за неимѣніемъ средствъ на сплошной), глубже существующаго и съ разборкою замѣняемыхъ частей его; въ лѣвомъ алтарѣ около сѣверныхъ дверей иконостаса задѣлать выемку въ стѣнѣ, сдѣланную, какъ видно изъ плана, позднѣ постройки церкви; вновь переложить и расширить на 1 арш. столбъ между сѣверными дверями и аркой царскихъ вратъ



и надъ этой аркой задѣлать рельсъ, разобрать и сложить вновь перемычку надъ входными дверями съ западной стороны, переложить двѣ печи и задѣлать арки изъ главнаго алтаря въ боковые. Всѣ эти работы вызываются ветхостями въ перемычкахъ, стѣнахъ и нотолахъ. (Дѣло Имп. Арх. Комм. 1912 г., № 180. — Древности, т. VIII, стр. 63).

Выражено сомнѣніе въ томъ, что предполагаемое переустройство фундамента достигнетъ своей цѣли. В. В. Су словъ предложилъ разгрузить столбы арками или положить между ними балки, если нельзя подвести сплошного фундамента, что было бы наиболѣе цѣлесообразно.

П о с т а н о в л е н о: 1) предложить три иные способа укрѣпленія фундамента, 2) остальное разрѣшить.
